

	Movimiento de Tierras			Mejora explanada				Firme								
	Tierra vegetal	Desmonte	Terraplén	Excavación adicional	seleccionado tipo 2	estabilizado tipo 3	Riego de curado	Suelo-cemento	Riego de curado	Riego Imprimación	Riego de adherencia	Capa base	Riego de adherencia	Capa intermedia	Riego de adherencia midificado	Capa de rodadura
	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m2)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)	(m2)	(m3)
Tramo1	967	301	11.789	0	2.790	2.705	9.018	592	2.959	2.959	2.959	201	7.094	439	7.080	211
Tramo2	2.209	26.634	32.766	9.975	8.683	8.420	28.066	2.682	13.409	13.409	13.409	919	22.080	1.281	22.037	658
Tramo3	208	391	984	0	1.671	1.620	5.402	186	928	928	928	61	25	220	3.397	101
Tramo4	309	651	1.397	0	1.633	1.584	5.280	346	1.732	1.732	1.732	118	4.154	257	4.145	124
Tramo5	790	2.318	7.648	570	5.557	5.389	17.964	1.179	5.894	5.894	5.894	400	14.132	874	14.104	421
Tramo6	245	132	2.997	0	2.708	2.626	8.753	164	821	821	821	51	4.835	323	4.821	144
Tramo7	227	631	463	0	3.588	3.480	11.599	399	1.994	1.994	1.994	131	7.313	473	7.295	217
Glo-CalaTarida	138	199	5.166	190	448	434	1.448	231	1.154	1.154	1.154	80	1.139	57	1.137	34
Glo-SantAgusti	84	428	745	190	448	434	1.448	231	1.154	1.154	1.154	80	1.139	57	1.137	34
Glo-CalaComte	95	1.676	399	665	448	434	1.448	231	1.154	1.154	1.154	80	1.139	57	1.137	34
Glo-CalaBou	104	962	646	665	547	531	1.769	282	1.410	1.410	1.410	97	1.392	69	1.389	41
Glo-17+280	50	569	463	475	448	434	1.448	231	1.154	1.154	1.154	80	1.139	57	1.137	34
Glo-17+960	60	675	361	475	448	434	1.448	231	1.154	1.154	1.154	80	1.139	57	1.137	34
Glo-CalaBou-Ramal1	89	349	1.282	342	391	379	1.264	122	612	612	612	42	599	30	597	18
Total	5.575	35.915	67.105	13.547	29.809	28.906	96.352	7.105	35.527	35.527	35.527	2.418	67.319	4.250	70.549	2.105